



2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108,
E-mail: polgarmester@kismaros.hu

ELŐTERJESZTÉS
Kismaros Község Önkormányzata
Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési
Bizottságának
2022. április 11-i ülésére

Előterjesztés iktatószáma:	KIM/1429-5/2022.
Tárgy:	Vízvezetési munkák kivitelezése a Liget utca 33. alatti bölcsőde udvarán
Előterjesztő:	Neubauer Rudolf polgármester
Készítette:	Neubauer Rudolf polgármester
Bizottsági ülés dátuma:	<u>2022.04.11.</u>
Döntés fajtája:	egyszerű többség
Minősített döntés indoklása:	-
Döntéshozatal módja	nyílt ülés –
Zárt ülés indoklása:	nem zárt ülés
Költségvetés módosítás:	nem szükséges
Szükséges előirányzat (e Ft):	1.500
Bizottságok tárgyalják:	Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
Törvényességi észrevétel	nincs

Kismaros, 2022. április 6.





Kismaros Község Önkormányzat polgármestere

2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.

Telefon: +36 27 639 131

E-mail: polgarmester@kismaros.hu

Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési

Bizottság

2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.

Ügyiratszám: KIM/1429-5/2022

Tárgy: Vízvezetési munkák kivitelezése a Liget utca 33. alatti bölcsőde udvarán

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottsági Tagok!

Az önkormányzat tulajdonában lévő Kismaros 1922 hrsz – Liget utca 33. – bölcsődei ingatlan kertrendezése során, a pályázati forrásból megvalósuló intézményfejlesztési munkálatokon felül szükséges a felszíni csapadékvíz-elvezetés és elszikkasztás műszaki kialakítása is.

A feladat elvégzésére bruttó másfélmillió forint összeget rögzít a 2022. évi költségvetés.

Az előzetes felmérés alapján, a beszerzési szabályzatunknak megfelelően, ajánlatkérőt küldött az önkormányzat három kivitelező részére.

A HÓD Kft. által megküldött ajánlat¹ értéke bruttó 1.500.619 Ft.

Az Aqua-Pilon Kft. által megküldött ajánlat² értéke bruttó 1.612.657 Ft.

A Szabadi István E.V. által megküldött ajánlat³ értéke bruttó 1.684.104 Ft.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kötelezettségvállalás tekintetében Kismaros Község Önkormányzatának a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022.(II.16.) számú önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdése alapján a felhatalmazó határozatot elfogadni szíveskedjék. hogy a legjobb ajánlatot tevő HÓD Kft.-vel a vállalkozási szerződés megkötésre kerüljön a tervezett munkák elvégzésére, az ajánlatban szereplő tartalom szerint.

Tisztelt Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság! Kérem az előterjesztés támogatását.

¹ 1. számú melléklet

² 2. számú melléklet

³ 3. számú melléklet

PÜTB határozati javaslat:

1. Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága támogatja, hogy a település tulajdonában lévő Kismaros 1922 hrsz – Liget utca 33. – bölcsődei ingatlan udvarán szükséges vízvezetési munkák kivitelezésére az önkormányzat vállalkozási szerződést kössön a Hód Ipari – Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal, az árajánlat szerinti tartalommal és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2022. április 15.

Kismaros, 2022. április 06.

Tisztelettel:




Neubauer Rudolf

KIM/1429-5/2022 számú előterjesztés 1. számú melléklete

KISMAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Ért. szám:	Ért. napja:
KIM/1429-2/2022	2022.03.03
R. B.	
Előadó	

Kismaros Község Önkormányzata részére
2623 Kismaros, Kossuth Lajos u. 22.

A munka leírása:
Kismaros
Vizelvezetési munkák kivitelezése
a Liget utcai Bölcsőde területén

Készítette: Heining Ferenc

Készült: 2022. március 03.

Árajánlat

Munkavégzés	Anyag	Díj
Építmény költség	640 670	540 920
	640 670	540 920
Összesen	1 181 590	
Áfa	27,00%	319 029
A munka ára		1 500 619

Alíírás

HEININGER FERENC KFT.
1000 Kisvárdai út, 6.
Község: 1000-2778-2-13
Bankszám: 11742094-20183028

.aros családi ház vízelvezetés

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Földkiemelés, munkaárok ásás épület alap mellett és a szikkasztógödörhöz történő becsatlakozáshoz (~ 60 cm mély, ~ 50 cm széles) Gépi és kézi földmunka	33 m	0	5 200		171 600
2	33-000-21.1.1.1.1.1	Esővíz szikkasztó gödör gépi kiásása (2x2x2.5 m)	10 m3	0	3 600	0	36 000
3	36-000-1.1.1	Földárok és szikkasztó gödör kitermelt földjének helyszíni elterítése	26 m3	0	4 100	0	106 600
4	36-000-1.1.2	Geotextiliával burkolt talajvíz elvezető dréncső elhelyezése munkaárókba (100 mm átmérő)	33 m	1 380	860	45 540	28 380
5	36-000-18	Csapadékvízvezető KG-PVC cső elhelyezése munkaárókba, lejtésképzéssel, homokágyba (125 mm átmérő)	27 m	3 190	3 420	86 130	92 340
6	36-011-5-0440671	Esővíz szikkasztó sziget elhelyezése szikkasztó gödörben, teljes felületű geotextília borítással, föld visszatemetéssel (Terra Metál esővíz szikkasztó blokkok 45 db - 0.4x0.4x0.8 m Össz. kb. 5.7 m3 szikkasztó kapacitással)	1 klt	509 000	106 000	509 000	106 000
Munkanem összesen:						640 670	540 920

KIM/1429-5/2022 számú előterjesztés 2. számú melléklete

AQUA-PILON
ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZŐ, TERVEZŐ,
BONYOLÍTÓ, KULTURÁLIS SZOLGLTATÓ
ÉS OKTATÓ KFT.

Cégyjegyzékszám: 13-09-063438

KISMAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Érk. szám:	Érk. napja:
KIM/1429-3/2022	2022.05.03.
R.B.	

Név :

Rakos Barbara

Cím :

2623 Kismaros, Liget utca 33.

Kelt: 2022 március 2.

A munka leírása:

Kismaros Község Önkormányzata oktatási-nevelési intézménye ingatlanán
csapadékvíz-elvezetési munkálatok

Készítette : Szeghő Tamás

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	775240	494569
1.1 Közvetlen önköltség összesen	775240	494569
2.1 ÁFA vetítési alap	1269809	
2.2 Áfa	27,00%	342848
3. A munka ára	1612657	


Aláírás
AQUA-PILON
KFT.
2600 Vác, Piarista u. 8.

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	220069
Szivárgócépítés, alagsővezés	775240	274500
Összesen:	775240	494569

Ajánlatadó:
Szabadi István

AQUAMAXX Épületgépészet
Szabadi István E.V.
2626 Nagymaros, Tamási Áron u. 5.
Telefon: +3670/279-80-88
Email: aquamaxxszabadi@gmail.com

KISMAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVAT.	
Érk.szám:	Érk.napja:
KIM/1429-4/2022	2022.03.03.
R.B.	

Címzett: Kismarosi önkormányzat, Rakos Barbara

Munkavégzés helyszíne:
Kismaros 1922 hrsz

Munka tárgya:
Csapadékvíz vezelveztetés

	Anyag	Díj
Munka nettó ára	648 146	677 920
Nettó összesen		1 326 066
Áfa	27,00%	358 038
Bruttó összesen		1 684 104

Kelt: Nagymaros, 2022.03.03.


Szabadi István EV.

AQUAMAXX Épületgépészet
Szabadi István E.V.
2626 Nagymaros, Tamási Áron u. 5. 2^o
06-70/2798088
Adószám: 64698621-2-33
Nyilv.szám: 11320276

Ásidos családi ház vízvezetés

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	Munkások ásás gépi és kézi földmunkával (részben építményalap mellett) 60cm x 50cm (m. x sz.) keresztmetszetben	33 m	0	8 300		273 900
2	Esővíz szikkasztó gödör kiásása (2m x 2m x 2.5 m)	10 m ³	0	6 130	0	61 300
3	Kitermelt föld helybeni elterítése	26 m ³	0	4 180	0	108 680
4	100-as dréncső fektetése	33 m	1 542	720	50 886	23 760
5	125-ös csapadékvíz-elvezető cső fektetése	27 m	3 690	1 960	99 630	52 920
6	Esővíz szikkasztó sziget létesítése gyári blokk-elemekkel, minimum 5,5 m ³ szikkasztó kapacitással, teljes felületű geotextília borítással, föld visszatemetéssel	1 db	497 630	157 360	497 630	157 360
Munkanem összesen:					648 146	677 920